# AX2000 系列风扇胶粘剂与涂层检验报告

报告编号: AX2000-2023-001

检测日期: 2023年10月20日

## 1. 基本信息

项目	内容
产品型号	AX2000-5A
生产批次	BATCH-2309
检测机构	××检测中心 (CMA/CNAS 认证)
委托单位	××新能源科技有限公司

## 2. 检测项目与结果

#### 2.1 胶粘剂性能检测

检测项	标准要求	实测值	判定结果
剪切强度	≥10 MPa	12.3 MPa	合格
固含量	≥65%	68%	合格
VOC 释放量	≤50 mg/m³	28 mg/m³	合格

#### 2.2 涂层性能检测

检测项	标准要求	实测值	判定结果
附着力等级	≤2级	1级	合格

检测项	标准要求	实测值	判定结果
盐雾试验	48h 无锈蚀	无锈蚀	合格
耐磨性	≤0.1 mm 损失	0.05 mm	合格

## 3. 检测结论

AX2000 系列风扇胶粘剂与涂层检测结果符合\*\*GB 30981-2020\*\*和\*\*GB/T 7124-2008\*\*标准要求,准予出厂。

## 4. 签名与盖章

<b>检测员</b> : 张三	<b>审核人</b> :李四	<b>批准人</b> : 王五
日期: 2023年10月22日	检测机构公章	[电子签章]